

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по инфраструктуре

О.В. Белан

« 14 » 05 2018г

**Техническое задание
на ремонт надземных рельсовых путей мостовых кранов
ОАО «Салаватнефтемаш».**

Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.

Проект устройства надземного рельсового кранового пути
Паспорт кранового пути
Технический отчет по результатам комплексного обследования
Технические требования настоящего технического задания.

Цель работ.

Устранение нарушений федеральных норм и правил

Плановые сроки начала и окончания работ.

Начало выполнения работ – с 29.05.2018

Окончание выполнения работ – 30.07.2018.

Условия оплаты.

Предоплата - по согласованию сторон. Срок окончательной оплаты - в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ.

Требования к выполнению работы

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. При производстве работ должны быть соблюдены требования СНиП 12-04-2002. Работы должны быть выполнены в соответствии с технологической последовательностью производства работ, квалифицированными рабочими, которые будут оснащены соответствующим оборудованием и инструментами для выполнения работ. Работы повышенной опасности.

Работы будут проводиться в вечернее и ночное время с 16-00 до 1-30

Наименование объекта №

Производство № 3, инв. № 1061, надземный рельсовый путь, пролета № 7.
Пролет -28,0м, длина- 132м, высота -13,6м. Тип опорных элементов направляющих – металлические балки, сварные, двутаврового сечения. Тип направляющих элементов – рельс КР 120, соединения элементов, сварные. Промежуточные крепления – прижимные и упорные планки, ГОСТ 24741-81.

Дефекты.

Превышение горизонтального износа головки направляющих.

Вид работ

Замена направляющих элементов, в количестве 96 м/п, с заменой болтов промежуточных креплений, рихтовка пути пролета.

Порядок контроля и приемки

Приемка работ производится на соответствие настоящего технического задания.

До начала производства работ должен быть согласован график проведения работ, план производства работ, назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований промышленной

Обеспечить выполнение работ из своих материалов, материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

В ходе производства работ перемещение имущества осуществляется силами Подрядчика. Не допускается загромождение площадки. Содержание и уборка строительной площадки и прилегающей территории – ежедневно силами Подрядчика. Металлопрокат сдается руководителю подразделения – владельцу оборудования.

Соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной санитарии, внутриобъектового и пропускного режима.

Окончательная приемка осуществляется в соответствии с ФНиП, СНиП на данные виды работ.


Дополнительные требования

Наличие квалифицированного персонала, опыта проведения аналогичных работ, наличие допуска к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Главный механик

 /В.Г. Сабанов/

Ответственный исполнитель:

 /Д.А. Краснов/